

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLU					
Akce: Rekonstrukce haly povrchových úprav a ČOV					
Část: VZDUCHOTECHNIKA					
Místo stavby: DPMP a.s., Teplého 2141, 530 02 Pardubice					
Pozice	Popis	Množství v m.j.		Jednotková cena	Celková cena
Zařízení č.1 - Větrání prostoru ČOV a kalosisu					
	Radiální ventilátor pro přívod vzduchu ALTEKO RFC250-15/0,37-3; vč. pružných vložek, krytu motoru a podstavce. Vpmax=1900m3/h, pextmax=250Pa	1	kpl		- Kč
	Radiální ventilátor pro odvod vzduchu - plastový materiál, SEAT 25-0,37; vč. pružných vložek, krytu motoru a podstavce. Vomax=2000m3/h, pextmax=240Pa	1	kpl		- Kč
	Filtrační díl vč. filtru M5 ALTEKO TERNO-S-F 315	1	kpl		- Kč
	Elektrický ohřivač 20kW ALTEKO TERNO-S-EL 315	1	ks		- Kč
	Tlumič hluku délky 1000mm, D315mm	1	ks		- Kč
	Uzavírací klapka s přípravou pro servopohon D315 - plast.materiál	2	ks		- Kč
	Výustka pro přívod vzduchu dvouřadá nastavitelná 800x400 - plast.materiál	1	ks		- Kč
	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, včetně tvarovek 50%	4.5	m2		- Kč
	potrubí SPIRO pozinkované d315/30% tvarovek	8	bm		- Kč
	Vzduchotechnické potrubí z plastového materiálu čtyřhranné s přírubou, včetně tvarovek 90%	3	m2		- Kč
	potrubí kruhové plastové d315/40% tvarovek	13	bm		- Kč
	potrubí kruhové plastové d250/50% tvarovek	4	bm		- Kč
	potrubí kruhové plastové d200/30% tvarovek	10	bm		- Kč
	potrubí kruhové plastové d160/30% tvarovek	7	bm		- Kč
	výfuková hlavice plastová D315mm	1	ks		- Kč
	regulační klapka D250 - plast.materiál	1	ks		- Kč
	regulační klapka D200 - plast.materiál	1	ks		- Kč
	regulační klapka D160 - plast.materiál	2	ks		- Kč
	mřížka D250 - plast.materiál	2	ks		- Kč
	mřížka D200 - plast.materiál	1	ks		- Kč
	mřížka D160 - plast.materiál	2	ks		- Kč
	oplechování z pozinkovaného materiálu	12	m2		- Kč
	minerální tepelná izolace tl.80mm vč.kotvení na trny	17	m2		- Kč
	Svařovaná stojanová konzole pro ventilátory (pozink) vč. dlaždic a podložek	2	kpl		- Kč
Oprava střechy					
	DEM stávající lepenky	140	m2		- Kč
	očištění podkladu a penetrační nátěr	140	m2		- Kč
	D+M asfaltový pás ve dvou vrstvách (podkladový a vrchní)	140	m2		- Kč
	DEM stávajícího oplechování, okapnice	15	m2		- Kč
	D+M pozink oplechování, okapnice	15	m2		- Kč
	odvoz a likvidace demontovaného materiálu	1	kpl		- Kč
	Doprava a přesun hmot	1	kpl		- Kč
Ostatní					
	Stavební práce-2x prostup do fasády vč.začištění	1	kpl		- Kč
	Montáž VZT	1	kpl		- Kč
	Doprava a přesun hmot	1	kpl		- Kč
	Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál	1	kpl		- Kč
	Průběžný úklid a likvidace odpadu	1	kpl		- Kč
	Zařízení staveniště - lešení, plošiny, mechanizace pro manipulaci	1	kpl		- Kč
	Zaškolení obsluhy, zaregulování	1	kpl		- Kč
	Technické práce	1	kpl		- Kč
	Předávací dokumentace	1	kpl		- Kč
Dodávka a montáž celkem Kč bez DPH					- Kč

pozn.: materiál plast = PP-DWU/standard RAL 7032
neobsahuje případné měření hluku